

MOENIUM d.o.o. SPLIT

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU


Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

**TROŠKOVNIK
UREĐENJA AMBULANTE
HRVACE**

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**


ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com**I DEMONTAŽE I RUŠENJA**

1.
Demontaža sobnih vrata sa krilom i
dovratnikom do 2 m² kom 14
2.
Demontaža nadsvjetla vrata dim
110x60 kom 10
3.
Demontaža šalterskog pulta sa
staklenom pregradom, sve dim
200x220 kom 1
4.
Demontaža sanitarija:
-wc školjka kom 3
-umivaonik kom 7
-sanitarna galanterija kom 25
kompl 1
5.
Demontaža vodovodne i kanalizacijske
instalacije do spojeva sa glavnim
vertikalama kompl 1
6.
Demontaža rasvjete i pripadajuće
elektro sanitarne kablove kompl 1
7.
Obijanje zidne keramike
komplet sa vezivnim
materijalom m² 115
8.
Obijanje podne keramike
komplet sa vezivnim materijalom,
do betonske podloge prosječne
debljine 8 cm m² 62
9.
Skidanje keramičkog cokula
sa obodnih zidova m² 98

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

10.

Rušenje pregradnih zidova obostrano
žbukanih debljine 15 cm m² 135

11.

Mjestimično obijanje žbuke na
mjestima prijašnjih pregradnih
zidova keramičkog opločenja
te oštećenja, do zdrave betonske
podloge m² 80

12.

Demontaža fasadne ulazne stijene
dim 180x240 kom 1
dim 325x240 kom 1

13.

Demontaža unutrašnjih prozora
Dimenzija:
-140x140 kom 8
-60x80 kom 1

Demontažu izvesti pažljivo uz što
manja oštećenja unutrašnjih
zidova

14.

Demontaža vanjskih drvenih
grilja. Demontažu izvesti pažljivo
uz što manja oštećenja
fasade kom 8


15.

Iznošenje svog zatečenog namještaja
i opreme te odvoz i deponiranje na
mjesto koje odredi investitor kompl 1

16.

Iznošenje, utovar i odvoz svog
porušenog i otpadnog materijala
na gradski deponij (cca 78 m³) kompl 1

Ukupno demontaže i rušenja:

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com**II ZIDARSKI RADOVI**

1.

Izrada podloge od sitnozrnog betona
sa dodatkom polipropilenskih vlakana
i plastifikatora prosječne debljine
5 cm sa zaglađivanjem površina

m² 62

2.

Žbukanje dijela zidova na mjestima
obijene stare žbuke i keramičkog
opločenja cementnim reparaturnim
mortom u slojevitom nanosu radi
debljine nanosa i sprječavanja
pucanja iste

m² 130

3.

Zidanje zidova od siporeks bloka
debljine 20 cm sa izradom AB
vijenaca, visine 25 cm i potrebnom
armaturom

m² 42

4.

Dobava materijala i izrada pregradnog
zida od gips kartonskih ploča kao
Knauf W112 ukupne debljine 12,5 cm
sa postavom kamene vune debljine
5 cm u među prostorima, sa obradom
i bandažiranjem spojeva

m² 33

5.

Isto kao st 4 samo od vlago
otpornih ploča

m² 47

6.

Izrada obloge zida gips kartonskim
pločama na pocinčanoj pod
konstrukciji, dvostrukim opločenjem
sa bandažiranjem i obradom spojeva

m² 12


7.

Dobava i postava keramičkog zidnog
opločenja lijepljenjem građevinskim
fleksibilnim ljepilom na pripremljenu
podlogu sa izradom sljubnica

-zid m² 86

-pod m² 47

-cokul m' 42

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

8.

Dobava i postava kamenih pragova
od kamena Veselje presjeka:

-25x3	m'	6
-------	----	---

9.

Krpanje šliceva nakon izvođenja
instalaterskih radova cementnim
mortom

	kompl	1
--	-------	---

10.

Obrada otvora na fasadi nakon
demontaže vanjskih grilja a prije
postave novih, cementnom
žbukom sa postavom PVC
kutnika sa mrežicom, te
nanošenjem beton kontakta

	kom	9
--	-----	---

11.

Izrada hidro izolacije podne ploče
polimer cementnom hidro
izolacijskom smjesom u dva
nanosa sa rabiciranjem po cijeloj
površini sa uzdizanjem uz obodne
zidove do visine 30 cm

	m ²	140
--	----------------	-----

12.

Rabiciranje postojećih siporeks
zidova i ispucalih postojećih
zidova mrežicom utopljenom u
građevinsko ljepilo sa
pregletavanjem

	m ²	135
--	----------------	-----

13.

Izrada izravnavajuće debeloslojne
nivelirajuće mase debljine do 2 cm
sa nanošenjem prajmera


	m ²	10
--	----------------	----

14.

Zidarska obrada oko novougrađene
unutrašnje stolarije produžnom
žbukom sa postavom alu kutnika u
zadnji sloj pregletavanja
građevinskim ljepilom

	m'	58
--	----	----

Ukupno zidarski radovi:

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com**III VODOVOD I KANALIZACIJA**

1.

Dobava i ugradnja vodovodnih
PPR cijevi komplet sa fazonskim
elementima u pripremljene
šliceve sa pričvrsnim priborom:

-NO 20	m'	128
-NO 25	m'	55

2.

Dobava i ugradnja zaštitne izolacije
tip Armaflex tubolit SR-plus ili
jednakovrijedne povezane ljepljivom
trakom:

-NO 20	m'	128
-NO 25	m'	55

3.

Dobava i ugradnja uzidnog ventila
za PPR instalaciju sa poniklovanom
kapom i rozetom:

-NO 20	kom	8
-NO 32	kom	2

4.

Izrada spoja vodovodne instalacije
na postojeću vertikalnu glavnu
instalaciju objekta sa dobavom
potrebnog materijala

kompl	2
-------	---

5.

Ispitivanje postavljenog cjevovoda na
nepropusnost tlačnom probom

m'	183
----	-----

6.


Čišćenje i ispiranje postavljenog
cjevovoda nakon kompletno
izvršenih radova

m'	183
----	-----

7.

Dobava i ugradnja PVC ili PP
kanalizacijskih cijevi međusobno
spojenih original kolčacima sa
gumenim brtvama sa potrebnim
pričvrsnim priborom:

-D 110	m'	12
-D 75	m'	18
-D 50	m'	52

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

8.

Dobava i ugradnja fazonskih
elemenata, lukova, račvi,
redukcija i sl za cijevi pod
stavkom 7:

-D 110	kom	19
-D 75	kom	29
-D 50	kom	85

9.

Izrada spoja novoizrađene horizontalne
kanalizacijske instalacije na
postojeću vertikalnu instalaciju
sa dobavom potrebnog
materijala

kompl 2

10.

Razni sitni pomoćni i pričvrzni
materijal

kompl 1

11.

Ispitivanje postavljene kanalizacijske
instalacije na nepropusnost

kompl 1

12.

Građevinska pripomoć oko izvođenja
radova vodovodne i kanalizacijske
instalacije, štemanja, proboji i sl

kompl 1

13.

Dobava i ugradnja wc školjke od bijele
keramike I klase sa izljevom u pod sa
pripadajućim sjedalom, pričvrsnim
priborom i gumenom manžetom

kom 3

14.


Dobava i ugradnja niskomontažnog
vodokotlića sa spojnom cijevi i
kutnim ventilom

kom 3

15.

Dobava i ugradnja umivaonika od
bijele keramike I klase, širine 52 cm
sa ovjesnim priborom

kom 5

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

16.

Dobava i ugradnja jednoručne slavine
tople i hladne vode za umivaonik sa
tri cijevi i visoko lučnom izljevnom
cijevi

kom 5

17.

Dobava i ugradnja kromiranog
sifona za umivaonik

kom 5

18.

Dobava i ugradnja jednoručne
slavine tople i hladne vode za
sudoper sa tri cijevi i visoko
lučnom izljevnom cijevi

kom 2

19.

Dobava i ugradnja PVC sifona za
sudoper

kom 2

20.

Razni sitni spojni i pričvrtni
materijali

kompl 1

21.

Dobava i ugradnja podpultne grijalice
vode niskotlačne kapaciteta
5 lit sa spojnim cijevima i
kutnim ventilom

kompl 3

22.

Dobava i ugradnja grijalice vode
kapaciteta 80 lit sa spojnim
cijevima, nosačima i sigurnosnim
ventilom

kom 1

23.


Funkcionalno ispitivanje ugrađene
sanitarne opreme

kompl 1

24.

Dobava i ugradnja sanitarne opreme:

-držač wc papira	kom	3
-wc četka	kom	3
-držač papira za ruke	kom	7
-držač tekućeg sapuna	kom	7
-ogledalo 60x80	kom	5

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

25.

Dobava i ugradnja prolaznog top

sifona Φ 50 sa kromiranom


rešetkom i izolacijskim plaštom

tip Viega

kom

3

Ukupno vodovod i kanalizacija:

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com**IV ELEKTROINSTALACIJA**

1.

Dobava, ugradnja i spajanje kabela
jake i slabe struje. Kabeli se polažu
podžbukno u pripremljene šliceve,
u instalacijskoj cijevi i po
kabelskoj trasi; kabeli tipa:

-PGP 3x1,5 mm ²	m'	920
-PGP 3x2,5 mm ²	m'	460
-PGP 5x1,5 mm ²	m'	150
-PGP 5x2,5 mm ²	m'	70
-PGP 5x16 mm ²	m'	44
-UTP CAT 6	m'	400
-P/F 4 mm ²	m'	55
-P/F 16 mm ²	m'	35

2.

Dobava i postava instalacijskih
cijevi za uvlačenje kabela:

-CS 20	m'	400
-CS 25	m'	300

3.

Prepravak glavnog razdjelnog ormara
sa demontažom dijela opreme, te
ugradnja glavnih odvodnih
osigurača 32 A (komada 6) sa
pripadajućom opremom, sve komplet
sa potrebnim ožičenjem, sabirnicama
i slično

kompl 1

4.


Dobava i ugradnja glavnog razdjelnog
ormara za podžbuknu ugradnju sa
ugrađenom opremom:

-PVC ormar dvoredni	kom	1
-zaštitna FID sklopka 40/0,05	kom	1
-automatski osigurači jednopolni	kom	14
-automatski osigurač trolepolni	kom	2
-sabirnice i spojni pribor	kompl	1
	kompl	2

5.

Dobava, montaža i spajanje obične,
serijske, izmjenične ili križne
podžbukne sklopke 10/230
modularne izvedbe

kom 17

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

6.

Dobava, montaža i spajanje jednofazne
podžbukne šuko priključnice

16/220 modularne izvedbe kom 83

7.

Dobava, montaža i spajanje stalnog
priključka podžbukne izvedbe

16/230 kom 4

8.

Dobava, montaža i spajanje
priključnice RJ 45 CAT 6 za
telefoniju i informatiku
podžbukne modularne izvedbe

kom 10

9.

Izrada izvoda za napajanje klima
uređaja, grijalica vode,
ventilatora i sl

kompl 8

10.

Dobava i ugradnja LED panela
snage 48 W za ugradnju u
modularni spuštenu strop boje
svjetlosti 4000 K, ukupnog
svjetlosnog toka 3400 lm,
prizmatičnog PNMA difuzora,
IP 43 tip kao Interlighting
106 PR

kom 18

11.


Dobava i ugradnja LED panela
snage 24W, 4000K, svjetlosnog
toka 1600 lm, IP 43, Ø 225 mm sa
bijelim vidljivim rubom, za
ugradnju u spuštenu strop

kom 6

12.

Dobava i ugradnja ugradbenog
downlightera aluminijskog
kućišta sa LED izvorom svjetlosti,
snage 25W, svjetlosnog toka
2280 lm, 4000 K; IP 44, tip kao
Sylvania Syl Lighter LED za
ugradnju u spuštenu strop

kom 8

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

13.

Dobava i ugradnja panik rasvjete
snage 8W sa autonomnim izvorom
napajanja 3h u pripravnom stanju,
za ugradbenu izvedbu

kom 4

14.

Ostali sitni spojni i montažni
materijali do potpune
funkcionalnosti instalacije


kompl 1

15.

Građevinska pripomoć oko izvođenja
elektroinstalaterskih radova,
izrada šliceva, proboji i sl

kompl 1

Ukupno elektroinstalacija:

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com**V BOJADISARSKI RADOVI**

1.

Struganje svih slojeva stare boje
sa zidova do zdrave podloge sa
nanošenjem mineral kvarcne
podloge

m² 320

2.

Gletanje postojećih zidova glet
smjesom uz nanošenje podloge
u među fazama

m² 540

3.

Bojanje zidova disperzivnom
bojom u dva sloja u tonu po
izboru investitora


m² 540

4.

Mjestimični popravci fasade na
mjestima izmjene vanjske
stolarije silikatnom završnom
dekorativnom žbukom

m² 18

Ukupno bojadisarski radovi:

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com**VI OSTALI RADOVI**

1.

Izrada i ugradnja vrata izrađenih
od plastificiranih aluminijskih profila
u bijeloj boji sa ispunom od sendvič
panela opremljenih bravom, kvakama
sa horizontalnom prečkom na
visini 90 cm od poda. Vrata dim:

-80x210	kom	6
-90x210	kom	2
-105x210	kom	2
-115x210	kom	3

2.

Izrada samonivelirajuće mase preko
betonske podloge kao priprema
za postavu podne obloge

m ²	85
----------------	----

3.

Dobava i postava podne PVC obloge
Armstrong Royal – ili jednakovrijedne
drugog proizvođača, klase EN 649
/EN ISO 10851, debljine 2 mm,
specifične težine ne veće od
2900 g/m², klase gorivosti
Bfl-S1 ili bolje.

Podnu oblogu lijepiti na pripremljenu
podlogu po cijeloj površini sa
varenjem međusobnih
spojeva

m ²	85
----------------	----

4.

Dobava i postava PVC kutne letve
u tonu kao podna obloga

m'	77
----	----

5.


Dobava i ugradnja stopera vrata

kom	18
-----	----

6.

Dobava i ugradnja trakastih zavjesa
na fasadne otvore u tonu i dezenu
po izboru naručitelja sa mehanizmom
za upravljanje

m ²	26
----------------	----

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

7.

Dobava i montaža spuštenog stropa
od mineralnih ploča Armstrong Perla,
dim 600x600x17 mm postavljenih
na ovješenu vidljivu konstrukciju u
bijeloj boji, komplet sa ovjesnim i
prihvatnim priborom

m ²	132
----------------	-----

8.

Izrada i ugradnja šalterskog pulta
sa konzumnom pločom i kliznim
ostakljenjem, dim 180x125

kom	1
-----	---

9.

Izrada i ugradnja radnog elementa
izrađenog od iverala sa ABS obrubom,
radnom pločom debljine 40 mm,
vratnicama, policama, potrebnim
okovom i inox koritom sudopera,
dim 300x60x87

kom	2
-----	---

10.

Izrada i ugradnja visećeg elementa
izrađenog od iverala sa ABS
obrubom u bijeloj boji sa
potrebnim okovom, dim
300x70x35

kom	2
-----	---


11.

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora
otklopno zaokretnog izrađenog
od PVC profila, ostakljenog izo staklom,
sa svim potrebnim okovom,
bravama i kvakama.
Stijenka dim 140x145

kom	8
-----	---

12.

Izrada i ugradnja fasadne stijene
izrađene od PVC profila,
ostakljene izo staklom sa svim
potrebnim okovom, bravama i
kvakama, sastavljene od
dvokrilnih zaokretnih vrata dijelom
ostakljenih izo staklom a dijelom
sa ispunom od termo panela, i
nadsvjetla sa otklopnim prozorom
sa ventus mehanizmom, vratno
krilo opremljeno okovom i
hidrauličnim zatvaračem.

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

Stijenka dim 200x240 kom 1

13.

Izrada i ugradnja prozora otklopno
zaokretnog izrađenog od PVC
profila, ostakljenog izo staklom
sa svim potrebnim okovom,
bravama i kvakama, dim
80x80

kom 1

14.

Izrada i ugradnja dvokrilne grilje
izrađene od plastificiranih alu
profila sa svim potrebnim okovom i
kvakama, te držačima grilje.
Grilja dim 140x145

kom 8

15.

Izrada i ugradnja unutrašnje stijenke
izrađene od plastificiranih alu
profila, sastavljene od dvokrilnih
vrata dim 180x220, bočnih fiksnih
ostakljenja sa svake strane dim
70x220 i nadsvjetla, dva bočna dim
70x60 fiksna i središnjeg 180x60
otklopnog sa ventus mehanizmom.
Vrata opremljena panik okovom i
hidrauličnim zatvaračem.
Stijenka ukupne dim 320x280

kom 1

16.

Dobava i ugradnja klimatizacijskog
inverterskog uređaja snage 3,5 kW
sa pripadajućim konzolama

kom 3

17.


Dobava i polaganje bakrenog
ocjevljenja između unutrašnje i
vanjske jedinice klimatizacijskog
uređaja sa električnim među
ožičenjem

m' 39

18.

Dobava i ugradnja unutrašnje
kamene prozorske klupice od
kamena Veselje, lijepljenjem
građevinskim fleksibilnim ljepilom
dim 140x40x2

kom 8

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

19.

Dobava i ugradnja vanjske
kamene klupice od kamena
Veselje, lijepljenjem građevinskim
fleksibilnim ljepilom, dim
140x22x3

kom 8

20.

Izrada instalacije zubarske stolice,
voda, odvod, struja, zrak i među
veza sa saugerom:

-ventili PPR 20 ugradbeni inox kapa	kom	1
-voda: cijev PPR 20 sa fazonima i tubolit izolacijom	m'	8
-zrak: cijev PPR 20 sa fazonima	m'	12
-odvod: PVC Ø 50 sa fazonima	m'	9
-međuveza PVC Ø 50 sa fazonima	m'	12
-struja PGP 3x2,5 mm ²	m'	21
-struja međuveza PGP 5x1,5 mm ²	m'	12
-šlic u betonu 25x15	m'	12

kompl 1

21.

Višekratno čišćenje objekta tijekom
izvođenja radova sa odvozom svog
porušenog otpadnog materijala na
deponij

m² 140

22.

Demontaža radijatorskih baterija sa
ispuštanjem vode iz sustava grijanja
sa demontažom nosača radijatora


kom 9

23.

Dobava i ugradnja člankastih
alumiinijskih radijatora kao proizvod
Lipovica model PLANO 700,
slijedećih brojeva članaka:

-14 članaka	kompl	2
-15 članaka	kompl	2
-16 članaka	kompl	2
-18 članaka	kompl	3

Uz radijatore isporučiti odgovarajuće
brtve, konzole, držače i pričvrsnice

**MOENIUM d.o.o. SPLIT**

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

24.

Dobava i ugradnja radijatorskog ventila
sa predregulacijom za dvocijevni
sustav kao DANFOSS RA-N ravni
DN 15

kom 9

25.

Dobava i ugradnja radijatorskog
prigušnog ventila kao DANFOSS
RLV ravni DN 15


kom 9

26.

Izrada odsisne ventilacije
sanitarnih prostora
sa ugradnjom slijedeće opreme:

-kanalski ventilator Φ 160 sa nosačem i spojnicama	kom	1
-peterostupanjski uputnik za ventilator	kom	1
-pocinčana spiro cijev Φ 160	m'	11
-fazonski element za spiro cijevi Φ 160	kom	8
-fleksibilna cijev Φ 160	m'	4
-odsisni ventil ZOV 160	kom	3
-vanjska protukišna rešetka Φ 160	kom	1
-ovjesni pribor, obujmice, nosači	kompl	1

Ukupno ostali radovi:



MOENIUM d.o.o. SPLIT

ZA INŽENJERING U GRADITELJSTVU

Adresa : Vukovarska 148, 21000 Split, Hrvatska

tel/fax (021) 457 076, 457 077, 457 078

mob 098 287 393, 091 250 3294, e-mail : darko.moenium@gmail.com

REKAPITULACIJA

DEMONTAŽE I RUŠENJA
ZIDARSKI RADOVI
VODOVOD I KANALIZACIJA
ELEKTRO INSTALACIJA
BOJADISARSKI RADOVI
OSTALI RADOVI

SVEUKUPNO (bez PDV-a):
